

モデル施工【資材費】【労務費】

防草シート工【使用資材:植樹防草シートT-1】

項目	数量	単位	単価	金額	備考
【資材費】					
植樹防草シートT-1 2m幅×20m×2列	80	m ²	620	49,600	
植樹防草シートT-1 1m幅×20m×1列	20	m ²	620	12,400	
角Uピン φ4mm×W35×L230mm	311	本	40	12,440	
ワッシャー まん丸君 JG-80	311	枚	34	10,574	
マルチング接着テープ MTG-100	40	m	325	13,000	重ね代用テープ
【労務費】					
防草シート敷設工(平地施工)	1.5	人工	23800	35,700	普通作業員
労務費:接着テープ敷設工	0.2	人工	23800	4,760	普通作業員
管理	0.1	人工	30800	3,080	土木一般世話役
小 計:				141,554	消費税別途

備考:労務単価に関しては、令和8年4月公共工事設計労務単価(大阪府)参照

モデル施工【歩掛り(100m²あたり)】

項目	数量	単位	備考
防草シート敷設工(平地施工)(小運搬・シート固定含む)	1.5	人工	普通作業員
接着テープ工	0.2	人工	普通作業員
管理	0.1	人工	土木一般世話役
小 計:	1.8	人工	

固定ピン止め・接着テープ

